

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Computo metrico estimativo per la realizzazione di n° 2 parcheggi pubblici e n° 2 aree verdi

**COMMITTENTE:**

Data, 13/01/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 E.01.010.010 .d	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica Parcheggio A Parcheggio B Area verde A Area verde B	1,00 1,00 1,00 1,00	2750,00 1130,00 1982,00 1183,00	0,850 0,850 0,850 0,850		2'337,50 960,50 1'684,70 1'005,55		
	SOMMANO mc					5'988,25	25,89	155'035,79
2 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Parcheggio A Parcheggio B Area verde A Area verde B	1,00	3000,00			3'000,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO mc					3'003,00	10,73	32'222,19
3 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00	2750,00 1130,00	0,700 0,700		1'925,00 791,00		
	SOMMANO mc					2'716,00	28,84	78'329,44
4 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00	2750,00 1130,00			2'750,00 1'130,00		
	SOMMANO mq					3'880,00	1,78	6'906,40
5 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia Parcheggio a Parcheggio B	1,00 1,00	2750,00 1130,00		5,500 5,500	15'125,00 6'215,00		
	SOMMANO mq/cm					21'340,00	1,40	29'876,00
6 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00	2750,00 1130,00		8,000 8,000	22'000,00 9'040,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					31'040,00		302'369,82

COMMITTENTE:









Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							501'064,43
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
16 U.07.010.010 .a	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Eseguita a mano Totale Aree a verde	1,00			949,000	949,00		
	SOMMANO mc					949,00	30,13	28'593,37
17 U.07.010.022 .a	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... uso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In parchi e giardini senza vincoli Parcheggio e Area verde	200,00	0,60	0,700	0,800	67,20		
	SOMMANO cad					67,20	0,67	45,02
18 U.07.010.078 .a	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Cedrus atlantica glauca Parcheggio e Area verde					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	166,67	8'333,50
19 U.07.010.024 .a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a spaglio manuale Area verde A Area verde B Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00 1,00 1,00	1982,00 1183,00 300,00 200,00			1'982,00 1'183,00 300,00 200,00		
	SOMMANO mq					3'665,00	0,67	2'455,55
20 U.07.010.025 .a	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m <sup>2</sup> e di 80g/m <sup>2</sup> di concime ... i concime organico 15 g/m <sup>2</sup> . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona pianeggiante Area verde A Area verde B Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00 1,00 1,00	1982,00 1183,00 300,00 200,00			1'982,00 1'183,00 300,00 200,00		
	SOMMANO mq					3'665,00	1,48	5'424,20
21 U.05.030.015 .b	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00	160,00 80,00			160,00 80,00		
	SOMMANO cad					240,00	74,40	17'856,00
22 U.02.040.020 .b	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 2 kN/mq DE 200 mm Parcheggio A	1,00	30,00			30,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					30,00		563'772,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					30,00		563'772,07
	Parcheggio B	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO m					70,00	13,34	933,80
23 U.02.040.020 .d	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, ... zioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 315 mm Parcheggio A Parcheggio B	1,00 1,00	50,00 60,00			50,00 60,00		
	SOMMANO m					110,00	25,86	2'844,60
24 U.04.020.010 .f	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm Parcheggio A Parcheggio B					8,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	91,33	1'461,28
25 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Parcheggio Pozzetti Parcheggio Pozzetti Parcheggio a detrarre volume pozzetti Parcheggio a detrarre volume pozzetti Fogna parcheggi Fogna parcheggi Fogna parcheggi Fogna parcheggi Canalette Canalette	8,00 2,00 8,00 2,00 100,00 50,00 100,00 50,00	1,00 1,40 0,70 1,00 0,60 0,50 0,15 0,10 240,00 240,00	1,000 1,400 0,700 1,000 0,600 0,500 0,150 0,100 0,400 0,200	1,000 1,200 0,700 1,000 0,600 0,500 3,140 3,140 0,400 0,200	8,00 4,70 -2,74 -2,00 21,60 6,25 -7,07 -1,57 38,40 -9,60		
	Sommano positivi Cal Sommano negativi Cal					78,95 -22,98		
	SOMMANO Cal					55,97	104,85	5'868,45
26 U.04.020.052 .a	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm Parcheggi A e B					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	85,40	854,00
27 E.21.030.030 .h	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm Parcheggio B	2,00	85,00		1,500	255,00		
	SOMMANO mq					255,00	11,44	2'917,20
28 U.04.020.040 .k	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Griglia 40x40 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							578'651,40

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							578'651,40
	Parcheggi e aiuole					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	16,77	637,26
29 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm Parcheggi A e B compresi aiuole					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	43,84	1'665,92
30 E.19.010.070 .a	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadrati, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse Parcheggio B	1,00			5000,000	5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	6,82	34'100,00
31 I.02.010.070. e	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 Parcheggi e aiuole					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	30,65	1'532,50
32 C.01.070.020 .b	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqu ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm Parcheggi e aiuole		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,88	976,00
33 L.02.040.090 .b	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito ... opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm Parcheggi A e B					500,00		
	SOMMANO m					500,00	10,11	5'055,00
34 L.06.020.010 .i	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unic ... a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica, fornito e posto in opera 3x2,5 mm² Parcheggi A e B					1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	14,14	25'452,00
35 U.08.010.030 .e	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, lumen 20.800 Parcheggi A e B					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	50,69	2'534,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							650'604,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							650'604,58
36 U.08.010.035 .d	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230V, 50 Hz 150 W Parcheggi A e B					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	66,70	3'335,00
37 U.08.010.025 .d	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220V, 50 Hz 135 W Parcheggi A e B					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	88,89	4'444,50
38 U.04.020.040 .b	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 40x40 cm Parcheggi A e B					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	10,73	536,50
39 L.05.020.010 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m Parcheggi A e B					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	84,18	4'209,00
40 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 Parcheggi A e B	50,00	0,80	0,800	0,800	25,60		
	SOMMANO mc					25,60	123,79	3'169,02
41 NP01	Fornitura e posa in opera di armatura stradale del tipo Alcatel Italia mod.FG/V E27-40 con riflettore in vetro termoresistente non cablata. Parcheggi A e B					60,00		
	SOMMANO					60,00	154,94	9'296,40
42 C.02.020.010 .f	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ognimetro con diametro, marchio IIP dell'Istituto Italia ... i solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Parcheggi A e B		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	8,07	6'456,00
43 NP02	Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto.Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettroval ...programmatore elettronico per il comando di 2 settori Aiule				30,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	200,00	6'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							688'051,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							688'051,00
44 NP03	Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto.Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettroval...elettrici degli automatismi,il cablaggio dei cavi;il collaudo.Programmatore elettronico per il comando di 4 settori. Aiuole				7,000	7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	250,00	1'750,00
45 NP04	Valvole elettriche per sistemi a batteria.Provvista e posa in opera elettrovalvola a membrana,normalmente chiusa,per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo...e ... m ,campo di pressione :0,7/10,5 kg/cmq. elettrovalvola in linea-attacco alla rete : Fi 1" ; campo di portata :13:1151/m Parcheggi e aiuole				30,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	175,00	5'250,00
46 NP05	Valvola a sfera. provvista e posa in opera di valvola a sfera a leva passaggio integrale PN30; compreso la raccorderia di collegamento e la posa in opera.Valvola a sfera a leva - Filettatura 1" f/f Parcheggi a aiuole				30,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	20,00	600,00
47 NP06	Irrigatore dinamico POP-UP bassa e media gittata.provvista e posa in opera di irrigatore dinamico in resina sintetica "Cyclac" a scomparsa,movimento a turbina idraulica con demo...Irrigatore dinamico pop-up bassa e media gittata. Aree a verde				200,000	200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	85,00	17'000,00
48 NP07	Irrigatore statico pop-up.provvista e posa in opera di irrigatore statico in resina sintetica "Cyclac" a scomparsa,con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio in...la raccorderia di collegamento alla linea .Irrigatore statico pop-up Aree a verde				35,000	35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	50,00	1'750,00
49 NP08	Irrigatore statico pop-up.provvista e posa in opera di irrigatore statico in resina sintetica "Cyclac" a scomparsa,con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio in...sa la raccorderia di collegamento alla linea.Irrigatore statico Aree a verde				45,000	45,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	20,00	900,00
50 NP09	Pozzetti in resina sintetica.Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico,rigido,a struttura solida,non alveolare,con coperch...n chiusura a scatto e molla di sicurezza,con dimensioni: altezza: 30 cm ; larghezza 49 cm, lunghezza 38cm Aree a verde				35,000	35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	65,00	2'275,00
51 NP10	Giunto snodato.Provvista e posa in opera di giunto snodato che consente di effettuare installazioni professionali degli irrigatori per ottenere un facile e corretto livellamento dei medesimi sul suolo. Aree a verde				170,000	170,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					170,00		717'576,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,00		717'576,00
	SOMMANO cadauno					170,00	25,00	4'250,00
52 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Parcheggi A e B		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	1,48	1'776,00
53 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm Parcheggi A e B					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	78,62	471,72
54 U.05.050.015 .c	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm Parcheggi A e B					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	125,18	1'502,16
55 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Parcheggi A e B		120,00			120,00		
	SOMMANO mq					120,00	4,11	493,20
56 NP11	Fornitura e posa in opera di Quercus ilex nel contenitore ( mastello) di circonferenza cm. 25/30 Aree a verde e parcheggi				15,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	300,84	4'512,60
57 NP12	Fornitura e posa in opera di Tilia Cordata di circonferenza cm.20/22 nel contenitore (mastello) Aree a verde e parcheggi				20,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	239,80	4'796,00
58 NP13	Fornitura e messa a dimora di Cercis Siliquastrum nel contenitore litri 140 di altezza 3.00-3,50. Aree a verde e parcheggi				5,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	253,00	1'265,00
59 NP14	Fornitura e messa a dimora di Chamaerops Humilis nel contenitore da 140 litri di altezza 125/150 Aree verde e parcheggi				25,000	25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	250,70	6'267,50
	A R I P O R T A R E							742'910,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							742'910,18
60 NP15	Fornitura e messa a dimora di Salix Babilonia di circonferenza cm 25/30 Aree verdi e parcheggi  SOMMANO cadauno				2,000	2,00	277,20	554,40
61 NP16	Fornitura e messa a dimora di Nerium Oleander in contenitore da litri 30 di altezza 120/150 Aree verdi e parcheggi  SOMMANO cadauno				50,000	50,00	43,60	2'180,00
62 NP17	Fornitura e messa a dimora di laurea Nobilis nel contenitore da litri 7 di altezza 125/130 Aree verdi e parcheggi  SOMMANO cadauno				50,000	50,00	23,00	1'150,00
63 NP18	Fornitura e posa in opera di Pinus Pinea di circonferenza 50/55 di altezza 5.00/6.00 Aree verdi e parcheggi  SOMMANO cadauno				5,000	5,00	671,00	3'355,00
64 NP19	Fornitura e messa a dimora di pittosporum spp.in contenitore da 10 litri Aree verdi e parcheggi  SOMMANO cadauno				12,000	12,00	31,68	380,16
65 NP20	Fornitura e posa in opera di Acacia Dealbata di circonferenza di 20/22 nel contenitore da litri 70 Aree verdi e parcheggi  SOMMANO cadauno				10,000	10,00	369,60	3'696,00
66 NP21	Fornitura e posa in opera di palo per arredo urbano tipo SKY fuori terra pari a 6000mm,composto da due tratti rastremati da tubi di altezza per il primo H 6000mmm ( di cui 800...FF e dotato di braccio in pressofusione di alluminio per regolazione inclinazione lampada,cablata secondo normative CE. Parcheggi A e B  SOMMANO cadauno				30,000	30,00	2'100,00	63'000,00
67 NP22	Fornitura e posa in opera di palo per arredo urbano tipo SKY fuori terra pari a 6000mm,composto da due tratti rastremati da tubi di altezza per il primo H 6000mmm ( di cui 800..F ... e dotato di due bracci in pressofusione di alluminio per regolazione inclinazione lampada,cablata secondo normative CE. Parcheggi A e B  SOMMANO cadauno		8,00			8,00	2'800,00	22'400,00
68 L.02.010.050 .e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... tare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm² Parcheggi A e B					2'300,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'300,00		839'625,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'300,00		839'625,74
	SOMMANO m					2'300,00	5,59	12'857,00
69 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm <sup>2</sup> Parcheggio A e B					2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	5,59	11'180,00
70 NP23	Oneri di discarica Parcheggi A Parcheggi B Area verde A Area verde B	1,00 1,00 1,00 1,00	2750,00 1130,00 1982,00 1183,00			2'750,00 1'130,00 1'982,00 1'183,00		
	SOMMANO m3					7'045,00	21,00	147'945,00
71 E.22.030.040 .b	Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compre ... ata e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti di lato, dimensione 39x13 cm Area verde A Area verde B					1'300,00 800,00		
	SOMMANO mq					2'100,00	34,09	71'589,00
72 NP24	Realizzazione chiosco come da progetto: fornitura e posa in opera di tubolari in ferro zincato per realizzazione chiosco, pannelli coibentati per parati e copertura, grondaie per i... ... anto idrico sanitario, impianto di allarme, videosorveglianza, scale di accesso, rampa di accesso per disabili, impianto gas. Area verde					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	60'000,00	60'000,00
73 U.06.090.010 .a	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a m ... ioco e di rispetto Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm Area verde A Aree verdi B					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	857,60	6'860,80
74 U.06.080.020 .d	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e posto in opera, esclusi trattamento de ... rrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina Aree verdi A Aree verdi B					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	2'286,36	18'290,88
75 U.06.020.040 .c	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'are ... di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete Con coperchio e fermasacco Aree verdi piu parcheggi					43,00		
	A R I P O R T A R E					43,00		1'168'348,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,00		1'168'348,42
	SOMMANO cad					43,00	94,39	4'058,77
76 U.06.020.060 .a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia Aree verdi piu parcheggi					43,00		
	SOMMANO cad					43,00	32,91	1'415,13
77 U.06.050.020 .a	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio ... in calcestruzzo, da pagare a parte Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata Aree verdi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	203,25	1'219,50
78 U.06.010.070 .a	Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 ... magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica senza braccioli Aree verdi					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	344,74	10'342,20
79 U.06.095.060 .b	Asse di equilibrio in legno di pino trattato, in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto Oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm Area verde A Area verde B					10,00 6,00		
	SOMMANO cad					16,00	295,28	4'724,48
80 U.06.095.050 .a	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera Sartia a cavalletto per arrampicata Aree verdi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	656,60	2'626,40
81 U.06.060.050 .b	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette v ... avimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, 2410 mm, altezza 2280 mm Copertura della volta in metacrilato Area verde A Area verde B					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'509,66	7'548,30
82 NP25	Fontana per piazza di dimensioni del diametro mt 5;n°1 pigna in acciaio inox 304 con 80 ugelli;n°10 proiettori subaquei con 6 colori diversi; portata lt 2.000 al minuto; tipologia d ... persi; con punte massime ,durante il periodo estivo di 100 litri di evaporazione in 24 ; altezza del getto d'acqua 4 m.							
	A R I P O R T A R E							1'200'283,20

COMMITTENTE:





